

質 疑 応 答 書

件名 仙台市市役所・区役所等LAN配線・ラック設置業務委託

		整理番号 (仙台市記入欄)					2	1
質 問 事 項		回 答 (仙台市記入欄)						
1.	本調達には、ネットワーク機器更新時の立会いは含まれますか。	1. ネットワーク機器更新時にケーブルに問題があると思われる場合、						
2.	ラックは仙台市で準備とありますが、『仕様書別紙1 IG-NW対象拠点-ラック設置-有』と記載されている 『フルラック』『ハーフラック』『キャビネット』 全てをご準備頂ける認識で宜しかったでしょうか？	当日に切り分け及び対応を行っていただく必要がありますので、受注者 の方で判断してください。						
3.	ラックは仙台市で準備とありますが、現地までの運搬及び搬入は、 本調達に含まれるのでしょうか？含まれる場合の搬出(運搬元)は 何処からになるのでしょうか？	2. 本市で準備するものは、「フルラック」及び「ハーフラック」並びに 別紙1「IG-NW対象拠点」No12～No21及びNo39～No55拠 点キャビネットになりますので、それ以外のキャビネットは本調達に 含まれます。具体的には5U=132個、3U=63個です。						
4.	ラックは仙台市で準備とありますが、アンカー固定が必要な フルラックについて、オプション品であるラック固定金具、 架台(基台)、絶縁部材等は、本調達に含まれるのでしょうか？ 含まれる場合、架台(基台)による設置を想定されている拠点は 何処になるのでしょうか？	3. お見込みのとおりです。また、運搬元は別途指定しますが、仙台市内 となります。						
5.	仙台市様でご準備されるラック(オプション含む 例：キャスター有り・無し等)の詳細情報をご提示願います	4. お見込みのとおりです。また、架台が必要な拠点は別紙1「IG-NW対 象拠点」No2、No4～No5、No7、No9～No10拠点となります。						
6.	『現地調査結果報告』に記載されている各拠点とも敷設する 光ケーブルの敷設元には『G1-2芯 ×○本』と記載がありますが、 各敷設先には本数の記載が無いためご提示願います。	5. 本市が準備するラックは下記のとおりです。 ① フルラック 共通事項 鍵=TAK70、高さ42U、棚板及びファン有、連結時は連結金具 拠点No1のみスタビライザー、レベルフット有 ② ハーフラック 共通事項 鍵=TAK70、高さ12U、棚板有、レベルフット有 ③ キャビネット 共通事項 鍵=TAK70、幅5U(一部7U)						
		6. 各階のディストリビューションスイッチに対して、2組(1組2芯)とな りますが、現在、各階ディストリビューションスイッチに対して、4組 (1組2芯)も検討していますので、記載本数の2倍で積算してください。						

注1 この質疑応答書は、仕様書に対して質問がある場合(入札・見積に必要な事項に限る。)にのみ提出して下さい。

注2 提出期間を過ぎた場合は、受理しません。

注3 回答は、入札説明書に記載する期限までに、仙台市ホームページに掲載します

