

〔様式第13号〕

〔制限付き一般競争入札〕

質 疑 応 答 書

工事名 仙台市中央卸売市場食肉市場施設整備事業小動物解体室等改築工事

その2

質 問 事 項	整理番号
	1 3 0 5 1 0 3 5 6
1. 工期について、公告、現場説明書では平成25年12月19日～平成26年3月31日までとなっておりますが(3.5ヶ月)、A-08図指定仮設図から工期は平成25年12月19日～平成27年4月19日まで(16ヶ月)で宜しいでしょうか。また、今回入札の共通仮設費、現場管理費などの月数設定は3.5ヶ月でしょうか、16ヶ月でしょうか。	工期は平成25年12月19日～平成26年3月31日で算定しております。
2. 構内で作業するにあたり何か制限(作業時間、曜日、搬出入車輛等)がありましたら指示願います。	現時点では制限はありませんが、市場搬出入車両等の動線の調整等は工事着手後に協議いたします。
3. 根伐発生土の土壤汚染調査は、調査済みで場外処分可能な土と解釈して宜しいでしょうか。	宜しいです。
4. 既存敷地内には基礎類、配管類等の既設埋設物は無いものと解釈して宜しいでしょうか。また、発見された場合は別途協議の対象と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
5. 工事用関係者の駐車場は場内を無償にて使用出来るものと考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。(範囲は後日協議とします。)

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合(見積りに必要な事項に限る。)に提出してください。会社名を記入する必要はありません。

〔様式第13号〕

〔制限付き一般競争入札〕

質 疑 応 答 書

工事名 仙台中央卸売市場食肉市場施設整備事業小動物解体室等改築工事

その2

質 問 事 項	整理番号
	1 3 0 5 1 0 3 5 6
6 .仮設事務所は敷地内に無償にて借地出来るものと考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。(範囲は後日協議とします。)
7 .仮設給水を設置するに当り、水道管は敷地内へ引き込まれているものと考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
8 .解体撤去の発生材は、全て自由処分(PCB関連発生材除き)と解釈して宜しいでしょうか。	特記仕様書に記載している処分内容となります。
9 . A-04 19章 内装工事 に塗床 C : 厚膜型硬質ウレタン樹脂系塗床の記載がありますが、該当箇所が不明です。	塗床 C は無しとします。
10 . A-29.55 内臓製品出荷エリアの床仕上げですが、矩計図ではコンクリート金平、展開図では塗床 C となっております。金平仕上げで宜しいでしょうか。	コンクリート金平仕上げとします。
11 . A-04 19章 内装工事 にグラウール 厚さ 100mm の記載がありますが、参考数量、図面内では 50mm となっております。厚さは 50mm で宜しいでしょうか。	宜しいです。

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。

〔様式第13号〕

〔制限付き一般競争入札〕

質 疑 応 答 書

工事名 仙台中央卸売市場食肉市場施設整備事業小動物解体室等改築工事

その2

質 問 事 項	整理番号
	1 3 0 5 1 0 3 5 6
12 .A-03 鍵箱は120個用で宜しいでしょうか。	宜しいです。
13 . 別途工事業者(電気、機械設備)用の鉄骨貫通リブ補強の径、数量が不明です。該当有る場合は補強方法含め指示願います。	無しとします。
14 . A-05 天井点検口は450角,600角共17ヶ付仕様で宜しいでしょうか。	宜しいです。
15 .A-01,08 指定仮設 交通誘導員1名以外のケ 出入口への配置,生コンクリト打設,鉄骨搬入などケ 外要員については工事完了後報告書提出により変更増額の対象となりますでしょうか。	工事着手後に、施工計画内容を確認の上で協議いたします。
16 .A-04.13 塗装 WUC について特記仕様書では3回塗り,仕上げ表では1回塗りとなっております。どちらが正でしょうか	質疑はWEPのことを指すものとし、特記仕様書4の3回塗とします。
17 .石膏ボードはハイクリーンボードの使用でしょうか。	ハイクリーンボードとします。
18 . 壁,天井の化粧ケ 加板のメーカ,品番の程度を指示願います。	一般普及品とします。

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合(見積りに必要な事項に限る。)に提出してください。会社名を記入する必要はありません。

〔様式第13号〕

〔制限付き一般競争入札〕

質 疑 応 答 書

工事名 仙台中央卸売市場食肉市場施設整備事業小動物解体室等改築工事

その2

質 問 事 項	整理番号	1 3 0 5 1 0 3 5 6
質 問 事 項	回 答	
19. A-18.19 床下点検口の箇所数について ピット平面と1階平面図で読み取れない部分 が有りますがA-18図数量を正と考えて宜し いでしょうか。	ピット平面図、1階平面図、平面詳細図から 数量算出して下さい。	
20. A-19 消火器BOX(壁埋込)、(床置き型) の該当箇所が不明です。該当無しで宜しいで しょうか。	建築工事において消火器BOXは無しと します。	
21 A-04.13A-29ピット断熱材の仕様について、 特記仕様書では2種b、仕上げ表、矩計図で は3種bと相違しています。特記仕様書優先 2種bで宜しいでしょうか。	2種bとします。	
22. 軌条レール工事の補強工事、アンカーボルト打込 み等は全て別途工事で宜しいでしょうか。	別途工事とします。	
23. A-83.85 追込み柵A(D-05)の数量です がA-83位置図より47箇所て宜しいでしよ うか。	47箇所とします。	
24. 押出成形セメント板について2次防水の仕様 は必要でしょうか。	特に必要なし。	

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。

〔様式第13号〕

〔制限付き一般競争入札〕

質 疑 応 答 書

工事名 仙台中央卸売市場食肉市場施設整備事業小動物解体室等改築工事

その2

質 問 事 項	整理番号
	1 3 0 5 1 0 3 5 6
25 .押出成形セメント板取合いの水切りは1階周りは不要で,屋上押えコンクリート部分のみに取り付くものと考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
26 .押出成形セメント板について内部側のシーリングは不用で宜しいでしょうか。	不要とします。
27 . 押出成形セメント板について部材錆止めはA-02 図より JIS K 5674 と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
28 .A-14 耐火塗料の範囲は柱のみで宜しいでしょうか。	構造図 S-13 の係留所部分(X1~X3)は柱のみとし解体部の X6-X7、Y4-Y5 間は柱、梁(主要構造部)について当該範囲とします。
29 . A-14 柱の耐火塗料の範囲が不明です。範囲は X1 通りは(6本) 通りは全て(7本), X3 通りは(3本) Y3.Y4.Y5 で宜しいでしょうか	回答 28 に依ります。 見えがかりのみ行うものではなく、壁で隠れている主要構造部について行うものとしてします。
30 . A-83.84 係留所の床の溝切り範囲は係留所全て,と室は不要で宜しいでしょうか。	宜しいです。
31 . A-74 RD-3,RD-4 の扉厚さ表記が?になっていますが,75 で宜しいでしょうか。	RD-2 は 100、RD-3 は 125、RD-4 は 150、RD-6 は 125 としますが、A-74 は協議の上で決定いたします。

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。

〔様式第13号〕

〔制限付き一般競争入札〕

質 疑 応 答 書

工事名 仙台市中央卸売市場食肉市場施設整備事業小動物解体室等改築工事
その2

質 問 事 項	整理番号	1 3 0 5 1 0 3 5 6
	回 答	
32 . A-78 断熱扉(RD)の捨て枠の材種,処理は青森ヒバ材,無臭防腐剤塗布程度で宜しいでしょうか。	杉材(特一等)程度とします。 (特に樹種は問わない)	
33 . A-94,112 中間汚水ポンプ槽の工事はオープンカットでの施工と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。	
34 . A-87.88 1階サインプランの入口前に の符号がありますが 施設名サインAと読み替えて宜しいでしょうか。	は今回別途工事の施設案内板(A-88図)とし、施設名サインAは立面図1(A-23図)の東側立面図の取っ手摺壁に設置します。	
35 . 連絡通路工事に伴う電気設備,機械設備の切り回し工事は全て別途と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。	
36 . 連絡通路設置部分のプレップ事務所類の撤去完了時期はいつ頃でしょうか。	工事着手時までは撤去完了予定です	
37 . 既存買取人事務所の解体材の中にはアスベスト含有建材調査は調査済みで,該当品はないものと考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。	

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合(見積りに必要な事項に限る。)に提出してください。会社名を記入する必要はありません。

〔様式第13号〕

質 疑 応 答 書

工事名 仙台市中央卸売市場食肉市場施設整備事業小動物解体室等改築工事
その2

	整理番号	130510356
質 問 事 項	回 答	
38.K-01 珪素入り石膏ボード・PCB入りコンテナ使用の照明器具・PCB入りコンテナ等管理型の該当品が発生した場合は別途協議の対象と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。	
39.K-01 図において伐採・伐根等樹木関係の解体施工明記がありますが範囲が不明です。別途工事と考えて宜しいでしょうか。本工事の際は植栽の高さ、太さ、本数など詳細の指示をお願いします。また、撤去完了時期はいつ頃でしょうか。	別途工事とします。	
40.A-02,S-01 鉄骨の錆止めは工場2階塗り+現場タッチアップとして宜しいでしょうか。	A-02に記載 工場・現場各1回とします。	
S-01 コンクリートの設計基準強度は下記で宜しいでしょうか。 (解体部)	宜しいです。	
・ピット底盤コンクリート：Fc=27 SL=18		
・基礎コンクリート：Fc=27 SL=18		
・1階床版コンクリート：Fc=24 SL=18		
・1階床上部：Fc=24 SL=18		
・押えコンクリート：Fc=18 SL=15		
・機械基礎コンクリート：Fc=24 SL=15		

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。

〔様式第13号〕

〔制限付き一般競争入札〕

質 疑 応 答 書

工事名 仙台市中央卸売市場食肉市場施設整備事業小動物解体室等改築工事
その2

	整理番号	130510356
質 問 事 項	回 答	
(係留所)		
・基礎コンクリート：Fc=24 SL=18		
・1階床版コンクリート：Fc=24 SL=18		
・1階床上部：Fc=24 SL=18		
・2FLデッキ床：Fc=21 SL=18		
・押えコンクリート：Fc=18 SL=15		
・機械基礎コンクリート：Fc=24 SL=15		
・係留柵基礎コンクリート：Fc=24 SL=15		
(連絡通路)		
・基礎コンクリート：Fc=24 SL=15		
・デッキ床：Fc=21 SL=18		
・上部立上り：Fc=24 SL=18		
・押えコンクリート：Fc=18 SL=15		
41. A-02, S-01 鉄骨製作工場についてA-02 図ではMグレード, S-01図ではHグレードと相 違っております。Mグレード以上で宜しいで しょうか。	宜しいです。	
42. A-01 S-01S-09.35(小動物解体棟)デッキ 材の溶接金網について 6-100*100 と 6-150*150 記載がありますが, S-09 図 6-150*150 が正で宜しいでしょうか。	6-100*100 とします。	

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限

〔様式第13号〕

る。)に提出してください。会社名を記入する必要はありません。

〔制限付き一般競争入札〕

質 疑 応 答 書

工事名 仙台市中央卸売市場食肉市場施設整備事業小動物解体室等改築工事
その2

質 問 事 項	整理番号	1 3 0 5 1 0 3 5 6
	回 答	
43 . S-09,35 (小動物解体棟)合成スラブデッキについてS-09図ではEZ50 ,S-35図ではEV-50となっていますが , S-09 図の EZ50 で宜しいでしょうか。	宜しいです。	
44 .小動物解体棟は意匠図の矩計 A-29~32 では建物内部の鉄骨も溶融亜鉛メッキとなっております。本物件は連絡通路の隠ぺい部以外、は内部・外部共溶融亜鉛メッキで宜しいでしょうか。	宜しいです。	
45 .錆止は連絡通路部の隠ぺい部のみ該当と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。	
46 . SG32 S-35 H-582*300*12*17 は、裏サイズのため SN 材は生産されておりません。下記のいずれかに変更となりますが指示お願いします。 BH-582*300*12*19 SN490B H-582*300*12*17 SM490B	H-582*300*12*17 SM490B とします。	
47 .外壁受けの1次ビームは、鉄工所にて先行溶接でしょうかそれとも現場溶接でしょうか。	工場溶接とします。	

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限

〔様式第13号〕

る。)に提出してください。会社名を記入する必要はありません。

〔制限付き一般競争入札〕

質 疑 応 答 書

工事名 仙台市中央卸売市場食肉市場施設整備事業小動物解体室等改築工事
その2

	整理番号	130510356
質 問 事 項	回 答	
48 .S-36 人通口補強要領について参考数量では既製品と有りますが、S-36 図補強要領で宜しいでしょうか。	既製品とします。	
49 . A-01,S-09 (連絡通路)デッキスラブの溶接金網について 6-100*100 と 6-150*150 記載が有りますが、S-09 図 6-150*150 が正で宜しいでしょうか。	6-100*100 とします。	
50 . (連絡通路)合成スラブデッキについて S-09 図では EZ50(板厚 1.2) ,S-20 図では EZ50(板厚 1.6)となっていますが、S-09 図の板厚 1.2 で宜しいでしょうか。	宜しいです。	
51 .総合評価に関する説明書 3 .評価基準及び得点の配点 テ .過去 2 ヶ年度における困難業務等の従事実績の項目について、宮城県より特命で請け負った東日本大震災の緊急工事の実績は、当該評価項目に該当するでしょうか。	宮城県からの実績証明書の写しがあれば評価対象になります。	

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。