

[様式第 13 号]

[特例政令適用一般競争入札]

## 質 疑 応 答 書

工事名 東部地域防災集団移転促進事業田子西隣接地区団地整備工事

質 問 事 項	整理番号
	回 答
設計内訳書 17 頁の水路堆積土掘削について、1 次単価表 143 号によりますとバックホウ掘削積込による 6 km 以下のダンプ運搬となっています。浚渫土が高含水比の場合は密閉式の箱型ダンプによる運搬、あるいはセメント改良等が必要と考えられます。この場合は設計変更対象となるのでしょうか。	単価表のとおり積算してください。なお、必要に応じて、契約後別途協議します。
設計書では宅盤整正が計上されていないと考えますが、プレロード盛土取除き（1 次単価表 11、14）のバックホウ掘削積込作業の施工で終了と考えてよろしいのでしょうか。	そのとおりです。

注 1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。

[様式第13号]

[特例政令適用一般競争入札]

## 質 疑 応 答 書

工事名 東部地域防災集団移転促進事業田子西隣接地区団地整備工事

質 問 事 項	整理番号
	回 答
公告資料の「工事の進め方」の位置図に基盤 ----- 工事の工期が記載されていますが、細目①の ----- 工程の検討にあたっては、この基盤工事の工 ----- 期を基本にしてもよろしいでしょうか。	よろしいです。
----- ガスについては、仙台市ガス局によれば部分 ----- 完了は協議が必要とのことですが、協議の ----- 上で部分完了を行うことが可能になるとし ----- て、計画してもよろしいでしょうか。	よろしいです。
----- 用排水路については、盛土による沈下の影響 ----- を避けるために、例えば、部分完了後に、施 ----- 工してもよろしいでしょうか。	用水路については、来年の灌漑期までに使用 開始することを想定しています。
----- ----- ----- ----- ----- -----	

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。

