

[様式第13号]

[特例政令適用一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 東部地域防災集団移転促進事業田子西隣接地区団地整備工事

整理番号		130510100
質 問 事 項	回 答	
鉄くずは、全間接費の経費対象外となると考えてよろしいでしょうか。	スクラップは、直接工事費にてマイナス計上し、減額後の直接工事費を対象額として間接工事費の率分を積算しています。	
残土受入地工事での交通誘導員の延べ人数についてご教示ください。	交通誘導員の人数については、提示していません。本工事において必要な日数等を計上のうえ積算してください。	
残土受入地の立入防止柵は、木杭・鉄線によるものと考えてよろしいでしょうか。	設計図 H-8（立入防止柵標準図）のとおりです。	
上水道管敷設工事における「管材費」は、全額が経費の対象となると考えてよろしいでしょうか。もしくは、1/2の金額が共通仮設費（率分）及び現場管理費の対象となるのでしょうか。	上水道管敷設工の管材料費は、全額を共通仮設費及び現場管理費の率分対象としています。	
C-24 図面に路面覆工が示されていますが土留工が必要だと考えられます。考え方をご教示願います。	用水路横断部の土留工は、一式当り内訳書内 27 号で、下水道管横断部の土留工は一式当り内訳書内 34 号で、それぞれ積算しています。	
調整池ができるまでの間、場内の雨水排水は現況の水路に放流してもよろしいでしょうか。指定放流箇所がございましたらご教示願います。	施工条件明示書（1/4）3(1)に記載のとおりです。	
用水路の使用時期についてご教示願います。	来年の灌漑期までに使用開始することを想定しています。	
開発行為における部分完了とは、都市計画法 36 条工事完了検査（検査済書の交付）のことでしょうか。単なる、工事の完了でしょうか。	特記仕様書（田子西隣接地区団地整備工事）第 7 章 3.開発行為に関する工事完了検査に記載のとおりです。	

注 1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。

[様式第13号]

[特例政令適用一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 東部地域防災集団移転促進事業田子西隣接地区団地整備工事

質 問 事 項	整理番号
設計内訳書 p3、p6 に記載されている仮設盛土は地盤改良工の基盤盛土と考えればよろしいでしょうか。また掘削した仮設盛土の取り扱いについてご教示願います。	130510100
別紙Ⅱ圧密沈下特性に記載されている $\log C_v \sim \log p$ 曲線の圧密係数 C_v の単位が kN/day となっておりますが、 cm^2/day ではないでしょうか。ご教示願います。	回 答
	仮設盛土 (RC-40) は、粉体噴射攪拌機の足場を目的としており、設計図 B-4 及び B-36 に図示している改良範囲を施工面積とし、盛土厚は 0.7m で積算しています。また、撤去は設計内訳書 3 ページ及び 6 ページの作業土工掘削の中に含まれています。なお、粉体噴射攪拌工の打設長は、改良長 (杭長) に 0.7m の空打部長さを加えて積算しています。
	そのとおりです。