

[様式第 1 3 号]

[制限付き一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 仙台市立岩切小学校増築その他工事

質 問 事 項	整理番号	1 5 0 5 1 0 1 4 1
	回 答	
1 直接仮設工事の内、下記数量明細を御指示 ください。	1. 公共建築工事積算基準、公共建築工事内 訳書標準書式（建築工事編）に基づいた、 積算数量及び書式としていますので、一式 計上としております。	
・地足場		
・外部足場		
・内部仕上げ足場		
・災害防止費	2. 回答 1 に同様。参考数量は下記のと りとなります。	
・仮設材運搬費	・梁貫通補強筋【増築校舎棟】	
2 鉄筋工事の内、下記数量明細を御指示 ください。	SD295A D13	6.5t
*貫通補強筋	鉄筋加工組立 D13 以下	6.3t
*鉄筋ガス圧接	鉄筋運搬費	6.3t
	・梁貫通補強筋【プール付属棟】	
	SD295A D13	2.7t
3 コンクリート工事の内、下記数量明細を 御指示ください。	SD295A D16	0.3t
・構造耐温度補正	鉄筋加工組立 D13 以下	2.6t
	鉄筋加工組立 D16 以下	0.3t
	鉄筋運搬費	2.9t
4 型枠工事の内、下記数量明細を御指示 ください。	・鉄筋ガス圧接【増築校舎棟】	
*型枠用目地棒 打ち継ぎ用目地棒	D19-D19	12 か所
*型枠用目地棒 誘発用目地棒	D22-D22	612 か所
*構造用	D25-D25	1498 か所
	D29-D29	314 か所

注 1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。

[様式第13号]

制限付き一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 仙台市立岩切小学校増築その他工事

質 問 事 項	整理番号	1 5 0 5 1 0 1 4 1
	回 答	
5 防水工事の内、下記数量明細を御指示 ください。	・鉄筋ガス圧接【プール付属棟】	
(増築校舎棟及びプール付属棟)	D19-D19	110 か所
・内外部シーリング工事	D22-D22	48 か所
	3. 回答1に同様。	
6 金属工事の内、下記数量明細を御指示 ください。	4. 回答1に同様。参考数量は下記のとおりとなります。	
* L G S天井開口補強	・型枠目地棒【増築校舎棟】	
	打継目地 20×20	322m
	誘発目地 20×20	69m
	・型枠目地棒【プール付属棟】	
	打継目地 20×20	85.7m
	誘発目地 20×20	27.2m
	・構造スリット【増築校舎棟】	
	垂直 25×150 耐火・防水	75.9m
	垂直 25×150 耐火	14.3m
	垂直 25×180 耐火	18.6m
	水平 30×150 耐火・防水	23.3m
	水平 30×150 耐火	6.2m

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。

[様式第13号]

[制限付き一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 仙台市立岩切小学校増築その他工事

質 問 事 項	整理番号	1 5 0 5 1 0 1 4 1
	回 答	
	5. 回答1に同様。参考数量は下記のとおりとなります。	
	・シーリング(外部)【増築校舍棟】	
	PU-2 20×20	391m
	PU-2 25×10	75.9m
	PU-2 30×10	29.3m
	MS-2 10×10	27.4m
	MS-2 15×10	443m
	・シーリング(外部)【プール付属棟】	
	PU-2 20×20	112.9m
	MS-2 10×10	30.7m
	MS-2 15×10	85.3m
	PS-2 10×10	11m
	・シーリング(内部)【プール付属棟】	
	MS-2 10×10	10.4m
	6. A-16の開口補強リスト内「天井開口」及び「天井点検口」部分となります。	

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。