

[様式第13号]

[制限付き一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 仙台市立岩切小学校増築その他工事

質 問 事 項	整理番号
	回 答
1. 当該工事における積算は「平成23年度基準 公共建築工事積算基準」によるものと考えて宜しいのでしょうか。	1. 「公共建築工事積算基準 平成25年版 (国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)」を参照ください。
2. 数量内訳内の増築校舎棟、プール付属棟、プールサイド改修にシーリング一式とありますが、シーリングの数量をご指示願います。	2. 公共建築工事積算基準、公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編)に基づいた、積算数量及び書式としておりますので、一式計上としております。参考数量は下記のとおりとなります。 ・シーリング(外部)【増築校舎棟】 PU-2 20×20 391m PU-2 25×10 75.9m PU-2 30×10 29.3m MS-2 10×10 27.4m MS-2 15×10 443m ・シーリング(外部)【プール付属棟】 PU-2 20×20 112.9m MS-2 10×10 30.7m MS-2 15×10 85.3m PS-2 10×10 11m ・シーリング(内部)【プール付属棟】 MS-2 10×10 10.4m ・シーリング【プールサイド改修】 MS-2 30×10 85.5m MS-2 20×10 307m

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合(見積りに必要な事項に限る。)に提出してください。会社名を記入する必要はありません。

[様式第13号]

[制限付き一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 仙台市立岩切小学校増築その他工事

質 問 事 項	整理番号
	回 答
3. 数量内訳内の増築校舎棟、プール附属棟に型枠目地棒一式とありますが、型枠目地棒の数量をご指示願います。	1 5 0 5 1 0 1 4 1
	3. 公共建築工事積算基準、公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編）に基づいた、積算数量及び書式としていますので、一式計上としております。参考数量は下記のとおりとなります。
	・型枠目地棒【増築校舎棟】
	打継目地 20×20 322m
	誘発目地 20×20 69m
	・型枠目地棒【プール附属棟】
打継目地 20×20 85.7m	
誘発目地 20×20 27.2m	
4. 増築校舎棟、プール附属棟、外構改修の埋戻し土がB種(根切り土の中の良質土)とありますが、敷地内仮置きを想定しているのでしょうか。	4. 仮囲い内での仮置きを想定しています。
5. 既存校舎接続に絡む、内部仕上げの撤去・新設は長期休暇中とありますが、その外部側のPC化粧柱、手摺り、躯体等、撤去時期、時間の指定はありますでしょうか。	5. 契約締結後、施工計画及び工事工程の打ち合わせのうえ別途協議するものとします。

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。

[様式第 13号]

質 疑 応 答 書

工事名 仙台市立岩切小学校増築その他工事

質 問 事 項	整理番号
	回 答
6. 既存渡り廊下の改修(間口を広げる改修)は工事着手時期と考えて宜しいのでしょうか。	6. 回答 5.に同じ。
7. 工事現場事務所及び工事車両駐車場の設置は、仮囲いで区画された工事エリア内を想定しているのでしょうか。	7. 仮囲い内での設置を想定しています。

注 1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。