

[様式第13号]

[制限付き一般競争入札]

## 質 疑 応 答 書

工事名 (都) 南小泉茂庭線 (宮沢橋工区) 橋梁下部工工事 (その2)

質 問 事 項	整理番号
	回 答
1. RC 橋脚工-場所打杭工-沈殿槽 (第一濁水期、第二濁水期) について、水槽の供用日数を明示願います。	第一濁水期 : 128 日 第二濁水期 : 125 日
2. RC 橋脚工-橋脚躯体工-支承部箱抜きは、材料費のみの計上と考えて宜しいでしょうか。	その通りです。
3. 擁壁護岸工-プレキャスト擁壁工-プレキャスト擁壁設置及び仮設工-準備工-工事用搬入路乗入設置工のプレキャスト L 型側溝について、1次単価表 (単 30 号、単 32 号)、一式当たり内訳書 (内 2 号) の摘要欄に「材料支給品」と明記されていますが、この支給品は撤去した材料と解釈して宜しいでしょうか。また、この支給品は支給品費等 一般材料費として、間接工事費 (共通仮設費 (率分) 及び現場管理費) の対象、一般管理費においては非対象として積算しているのでしょうか。それとも現場発生品扱いでしょうか。	この支給品は撤去した材料と解釈してください。現場発生品扱いです。
4. 仮設工-仮橋・仮栈橋工-仮橋杭におけるガンパイル工法では、支持力の確認ができない為、杭の沈下防止を目的とした載荷試験や工法変更が生じた場合は設計変更の対象になるのでしょうか。	設計変更の対象とします。

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合 (見積りに必要な事項に限る。) に提出してください。会社名を記入する必要はありません。

[様式第13号]

[制限付き一般競争入札]

## 質 疑 応 答 書

工事名 (都) 南小泉茂庭線 (宮沢橋工区) 橋梁下部工工事 (その2)

質 問 事 項	整理番号
	回 答
5. 仮設工-仮橋・仮栈橋工-土留鋼矢板 [斜路取付部] における土留鋼矢板設置及び撤去の歩掛について、準用している既存の歩掛があればご教示願います。	標準積算基準書「仮設材設置撤去工-切梁・腹起し設置・撤去工」を準用しています。
6. 共通仮設費-運搬費-建設機械運搬費の貨物自動車による運搬における運搬距離を明示願います。また、各種割増し及び運搬される建設機械の運搬中の損料は無いものとして考えて宜しいでしょうか。	<ul style="list-style-type: none"><li>・運搬基地⇒現場：5.5 km</li><li>・現場⇒運搬基地：5.2 km</li></ul> (現場への工事車両の入退場は左折入場・左折退場として積算しているため、距離が異なる) <ul style="list-style-type: none"><li>・標準積算基準書に基づき、諸料金、運賃割増及び運搬される建設機械の運搬中の損料が適用されています。</li></ul>
7. 特記仕様書 第13条に、「スクラップ費用については、間接工事費等の全ての対象としていない。」と明記されていますが、スクラップ金額はマイナス計上となることから、間接工事費(率分)の対象額が増加するという認識で宜しいでしょうか。	その通りです。
8. 特別調査単価及び見積徴収結果に基づく資材単価に関する情報の提供をお願いします。	特別調査単価はありません。また、資材単価については、仙台市単価及び物価資料の価格を採用しており、価格が掲載されていない場合には見積徴収価格を採用しております。

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合(見積りに必要な事項に限る。)に提出してください。会社名を記入する必要はありません。