

[様式第13号]

[制限付き一般競争入札]

## 質 疑 応 答 書

工事名 仙台市立片平丁小学校校舎及びプール並びに仙台市片平児童館増改築工事

質 問 事 項	整理番号	2 3 0 5 1 0 1 5 0
	回	答
1. 着手指定日(R5.10.26)が設定されていますが、予定価格算出の基となった積算工期についても、その着手指定日から17.3ヶ月ということで宜しかったでしょうか。		宜しいです。
2. 工事工程について経費を算出するにあたり、使用する工期は全体工期により算出しているのでしょうか。それとも、工区や建物別などで工期を分けてそれぞれ経費を算出し合算しているのでしょうか。		全体工期により算出しております。
3. 建設発生土の処理について、予定価格算出するのに参考にした処分場をご教示ください。		適切処理とし、指定はございません。
4. 下記の公開数量内訳書の項目について、1式項目の別紙明細の開示をお願いします。 (土工) ・ 土工機械運搬(P14、P96、P103、P105) (コンクリート) ・ 構造体強度補正(P18) ・ コンクリート打設手間(P18) ・ コンクリートポンプ圧送(P18) (舗装) ・ 舗装機械運搬費(P105、P106、P108、P109、P110、P111、P112) (取りこわし)		土工機械運搬、構造体強度補正、コンクリート打設手間、コンクリートポンプ圧送、舗装機械運搬費、取壊し機械運搬、地盤改良試験費(圧縮試験)、地盤改良試験費(六価クロム溶出試験)、地盤改良試験費(室内配合試験)については、公共建築工事積算基準等資料(令和4年度改訂)及び公共建築工事内訳標準書式(建築工事編)に基づき一式計上としているため、開示しておりません。なお、上記以外の項目については、別紙1の記載のとおりです。

[様式第 1 3 号]

<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 取壊し機械運搬 (P108、P109、P110、P111、P112、P129、P133)</li> <li>・ 発生材積込み (P108、P109、P110、P111、P112、P113、P114、P115、P116、P118、P119、P120、P121、P122、P124、P125、P126、P127、P129、P130、P133)</li> <li>・ 発生材運搬 (P108、P109、P110、P111、P112、P113、P114、P115、P116、P118、P119、P120、P121、P122、P124、P125、P126、P127、P129、P130、P133)</li> <li>・ 発生材処分 (P108、P109、P110、P111、P112、P113、P114、P115、P116、P118、P119、P120、P121、P122、P124、P125、P126、P127、P129、P130、P133)</li> <li>・ 有価物売却 (P113、P114、P115、P116、P117、P118、P119、P120、P121、P122、P124、P125、P126、P127、P128、P130)</li> </ul> <p>(共通仮設費(積上))(P134)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地盤改良試験費(圧縮試験)</li> <li>・地盤改良試験費(六価クロム溶出試験)</li> <li>・地盤改良試験費(室内配合試験)</li> </ul>	
<p>5. (A-162)</p> <p>仮設計画図で、既存校舎北側に工事ヤードがありますが、使用用途は根切土の仮置き、資材置き場等を想定されているものと考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>既存校舎北側の工事ヤードは、現場事務所や工事車両駐車場、及び資材等の仮置き場を想定しております。</p>
<p>6. (A-162)</p> <p>仮設計画図を見る限り、現場事務所や工事用車両に使用できるだけのスペースは無いように思われます。</p> <p>請負者負担で外部に確保するものと考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>契約後、監督員職員との協議によるものとなります。</p>
<p>7. (A-32、33、136)</p>	<p>A-46～61 図のバルコニーに化粧柱：□-150×100</p>

[様式第 1 3 号]

<p>バルコニー化粧柱(J)の位置が、立面図上で不明確です。 該当部分に色付けする等ご指示下さい。</p>	<p>×3.2(溶融亜鉛メッキ)DP 塗装の引き出し記載と同形状の記載が設置位置となります。</p>
<p>8. (A-44) 犬走り及びフラットホーム下土間に切目地とありますが、サイズが不明です。 幅 3mm、深さ 30mm 程度と考えて宜しいでしょうか。 シーリングの有無と併せてご指示下さい。</p>	<p>宜しいです。 シーリングは無とします。</p>
<p>9. (A-90 他) 廊下壁 着磁ボード t12.5 は、吉野石膏タガ- Fe ボード程度と考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>宜しいです。</p>
<p>10. (A-90 他) 廊下壁の埋込型消火器ボックスは扉無しと考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>扉有りとしてください。</p>
<p>11. (A-109~116) 建具表に記載のメーカー名及び認定番号(CAS、EA 等)は全て同等品以上と考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>宜しいです。</p>
<p>12. (G-10) 既存擁壁、門扉、フェンス等の解体範囲は G-12 図参照とありますが、G-12 図がありません。 図面をご提示ください。</p>	<p>G-11 図を参照してください。</p>
<p>13. (数量内訳書) 屋外整備・構内舗装に車両門乗入拡張の項目がありますが、A-163、164 に記載の箇所を指すのでしょうか。 ご指示下さい。</p>	<p>A-167、168 の記載を指します。</p>

[様式第 1 3 号]

<p>14. (S-03)</p> <p>柱状図では孔内水位が現状 GL-3.7~4.0m 付近に見受けられますが、工事期間中の排水は一般的な釜場工法が可能なものとし、特殊な排水が必要になった場合は別途協議の対象と考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>宜しいです。</p>
<p>15. (共通事項)</p> <p>図面に記載のメーカー名及び商品名、型番は全て同等品以上と考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>宜しいです。</p>

注 1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合(見積りに必要な事項に限る。)に提出してください。会社名を記入する必要はありません。

別紙1 質疑応答書No.4

	項目	発生材積込み	発生材運搬	発生材処分	有価物売却
P108	無筋コンクリート	1.8m3	ダンプトラック10t 積級DID区間あり8.5km以下	1.8m3	4.2 t
	砂利・路盤材類	2.9m3	ダンプトラック10t 積級DID区間あり8.5km以下	2.9m3	6.8 t
P109	無筋コンクリート	0.1m3	ダンプトラック10t 積級DID区間あり8.5km以下	0.1m3	0.2 t
	アスファルトコンクリート	2.3m3	ダンプトラック10t 積級DID区間あり8.5km以下	2.3m3	5.4 t
	砂利・路盤材類	2.2m3	ダンプトラック10t 積級DID区間あり8.5km以下	2.2m3	5.2 t
P110	無筋コンクリート	1.9m3	ダンプトラック10t 積級DID区間あり8.5km以下	1.9m3	4.5 t
	砂利・路盤材類	2.8m3	ダンプトラック10t 積級DID区間あり8.5km以下	2.8m3	6.6 t
P111	無筋コンクリート	0.5m3	ダンプトラック10t 積級DID区間あり8.5km以下	0.5m3	1.2 t
	アスファルトコンクリート	2m3	ダンプトラック10t 積級DID区間あり8.5km以下	2m3	4.7 t
	砂利・路盤材類	2.1m3	ダンプトラック10t 積級DID区間あり8.5km以下	2.1m3	4.9 t
P112	無筋コンクリート	1.1m3	ダンプトラック10t 積級DID区間あり8.5km以下	1.1m3	2.6 t
	砂利・路盤材類	1.6m3	ダンプトラック10t 積級DID区間あり8.5km以下	1.6m3	3.8 t
P113	無筋コンクリート	4.1m3	ダンプトラック10t 積級DID区間あり8.5km以下	4.1m3	9.6 t
	木材	0.1m3	ダンプトラック10t 積級DID区間あり8.5km以下	0.1m3	0.1 t
	廃プラスチック	0.1m3	ダンプトラック10t 積級DID区間あり60.0km以下	0.1m3	0.1 t
	砂利・路盤材類	1.3m3	ダンプトラック10t 積級DID区間あり8.5km以下	1.3m3	3.1 t
	鉄くず				0.3 t
	アルミくず				0.1 t
	スチールくず				0.5 t
P114	無筋コンクリート	0.4m3	ダンプトラック10t 積級DID区間あり8.5km以下	0.4m3	0.9 t
	砂利・路盤材類	0.4m3	ダンプトラック10t 積級DID区間あり8.5km以下	0.4m3	0.9 t
	鉄くず				0.1 t
	スチールくず				0.3 t
P115	無筋コンクリート	0.4m3	ダンプトラック10t 積級DID区間あり8.5km以下	0.4m3	0.9 t
	砂利・路盤材類	0.4m3	ダンプトラック10t 積級DID区間あり8.5km以下	0.4m3	0.9 t
	鉄くず				0.1 t
	スチールくず				0.3 t
P116	無筋コンクリート	0.5m3	ダンプトラック10t 積級DID区間あり8.5km以下	0.5m3	1.2 t

別紙1 質疑応答書No.4

	項目	発生材積込み	発生材運搬		発生材処分	有価物売却
	砂利・路盤材類	0.4m <sup>3</sup>	ダンプトラック10t 積級DID区間あり8.5km以下	0.4m <sup>3</sup>	0.9t	
	鉄くず					0.1t
	スチールくず					0.4t
P117	スチールくず					0.1t
P118	無筋コンクリート	0.2m <sup>3</sup>	ダンプトラック10t 積級DID区間あり8.5km以下	0.2m <sup>3</sup>	0.5t	
	砂利・路盤材類	0.1m <sup>3</sup>	ダンプトラック10t 積級DID区間あり8.5km以下	0.1m <sup>3</sup>	0.2t	
	鉄くず					0.1t
	スチールくず					0.1t
P119	無筋コンクリート	0.3m <sup>3</sup>	ダンプトラック10t 積級DID区間あり8.5km以下	0.3m <sup>3</sup>	0.7t	
	砂利・路盤材類	0.1m <sup>3</sup>	ダンプトラック10t 積級DID区間あり8.5km以下	0.1m <sup>3</sup>	0.2t	
	鉄くず					0.1t
	スチールくず					0.1t
P120	無筋コンクリート	0.4m <sup>3</sup>	ダンプトラック10t 積級DID区間あり8.5km以下	0.4m <sup>3</sup>	0.9t	
	砂利・路盤材類	0.2m <sup>3</sup>	ダンプトラック10t 積級DID区間あり8.5km以下	0.2m <sup>3</sup>	0.5t	
	廃プラスチック類	0.3m <sup>3</sup>	ダンプトラック10t 積級DID区間あり60.0km以下	0.3m <sup>3</sup>	0.1t	
	鉄くず					0.1t
	スチールくず					0.2t
P121	無筋コンクリート	0.4m <sup>3</sup>	ダンプトラック10t 積級DID区間あり8.5km以下	0.4m <sup>3</sup>	0.9t	
	砂利・路盤材類	0.2m <sup>3</sup>	ダンプトラック10t 積級DID区間あり8.5km以下	0.2m <sup>3</sup>	0.5t	
	鉄くず					0.1t
	スチールくず					0.2t
P122	無筋コンクリート	0.5m <sup>3</sup>	ダンプトラック10t 積級DID区間あり8.5km以下	0.5m <sup>3</sup>	1.2t	
	砂利・路盤材類	0.2m <sup>3</sup>	ダンプトラック10t 積級DID区間あり8.5km以下	0.2m <sup>3</sup>	0.5t	
	鉄くず					0.1t
	スチールくず					0.1t
P124	無筋コンクリート	6.6m <sup>3</sup>	ダンプトラック10t 積級DID区間あり8.5km以下	6.6m <sup>3</sup>	15.5t	
	砂利・路盤材類	2.8m <sup>3</sup>	ダンプトラック10t 積級DID区間あり8.5km以下	2.8m <sup>3</sup>	6.6t	
	鉄くず					0.5t

別紙1 質疑応答書No.4

	項目	発生材積込み	発生材運搬		発生材処分	有価物売却
	ステンスくず					0.6 t
P125	無筋コンクリート	2.7m <sup>3</sup>	ダンプトラック10 t 積級DID区間あり8.5km以下	2.7m <sup>3</sup>	6.3 t	
	砂利・路盤材類	1m <sup>3</sup>	ダンプトラック10 t 積級DID区間あり8.5km以下	1m <sup>3</sup>	2.4 t	
	鉄くず					0.2 t
	スチールくず					0.1 t
P126	無筋コンクリート	0.7m <sup>3</sup>	ダンプトラック10 t 積級DID区間あり8.5km以下	0.7m <sup>3</sup>	1.6 t	
	砂利・路盤材類	0.1m <sup>3</sup>	ダンプトラック10 t 積級DID区間あり8.5km以下	0.1m <sup>3</sup>	0.2 t	
	鉄くず					0.1 t
	スチールくず					0.3 t
P127	無筋コンクリート	3.3m <sup>3</sup>	ダンプトラック10 t 積級DID区間あり8.5km以下	3.3m <sup>3</sup>	7.8 t	
	鉄くず					0.3 t
	スチールくず					0.2 t
P128	スチールくず					2.3 t
P129	無筋コンクリート	2.2m <sup>3</sup>	ダンプトラック10 t 積級DID区間あり8.5km以下	2.2m <sup>3</sup>	5.2 t	
	砂利・路盤材類	0.6m <sup>3</sup>	ダンプトラック10 t 積級DID区間あり8.5km以下	0.6m <sup>3</sup>	1.4 t	
P130	無筋コンクリート	3.5m <sup>3</sup>	ダンプトラック10 t 積級DID区間あり8.5km以下	3.5m <sup>3</sup>	8.2 t	
	アスファルトコンクリート	4.5m <sup>3</sup>	ダンプトラック10 t 積級DID区間あり8.5km以下	4.5m <sup>3</sup>	10.6 t	
	砂利・路盤材類	17m <sup>3</sup>	ダンプトラック10 t 積級DID区間あり8.5km以下	17m <sup>3</sup>	40 t	
	鉄くず					0.1 t
P133	樹木	273m <sup>3</sup>	ダンプトラック10 t 積級DID区間あり	273m <sup>3</sup>	273m <sup>3</sup>	
	芝類	1846m <sup>2</sup>	ダンプトラック10 t 積級DID区間あり	1846m <sup>2</sup>	1846m <sup>2</sup>	