

令和3年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1億円以上23億円未満):93件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
経済局	1	令和3年度森安ため池改修工事	土木工事	太白区秋保町馬場字森安 地内	6ヶ月	劣化損傷した農業用ため池の全面改修工事	7月
	2	令和3年度高砂堀外農業用水路長寿命化対策工事	土木工事	宮城野区管内	6ヶ月	経年劣化した農業用水路の補修・補強工事	7月
	3	令和3年度六郷堀外農業用水路長寿命化対策工事	土木工事	若林区管内	6ヶ月	経年劣化した農業用水路の補修・補強工事	7月
	4	令和3年度鞍配堀外農業用水路長寿命化対策工事	土木工事	若林区管内	6ヶ月	経年劣化した農業用水路の補修・補強工事	7月
都市整備局	5	仙台市南中山市民センター大規模改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	泉区南中山二丁目24番12号	13ヶ月	市民センター(RC造、2階建、延床面積1580平方m)の大規模改修工事(外壁・防水・内部(トイレ改修含む))一式	7月
	6	令和3年度仙台市高砂(西)市営住宅K-1, 2棟エレベーター設置及び外壁等改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	宮城野区福室六丁目19番1外	9ヶ月	高砂(西)市営住宅K-1, K-2棟のエレベーター(床面積約50平方m)及び屋外開放廊下(施工対象面積約1,236平方m)増築工事、駐輪場(床面積約48平方m)及び倉庫(床面積約60平方m)改築工事、外壁等改修工事一式	7月
	7	仙台市宮城野区維持事務所倉庫棟改築工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	宮城野区扇町六丁目3番20号	10ヶ月	宮城野区維持事務所倉庫(S造2階建て 延べ面積1,0028平方m)改築工事 一式	7月
	8	仙台市立七北田中学校校舎増改築工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	泉区七北田字東裏100	15ヶ月	仙台市立七北田中学校の校舎(校舎:6,740平方m)の増改築工事一式	7月
	9	仙台市博物館大規模改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	青葉区川内26番地	24ヶ月	博物館(SRC造、地上2階・地下1階建、延床面積10,833平方m)の大規模改修工事(外壁・防水・内部(トイレ改修含む))一式	7月
	10	仙台市立仙台商業高等学校校舎等大規模改修電気設備工事	電気設備工事	泉区七北田字古内75	18ヶ月	仙台商業高等学校校舎(RC造、4階建、延床面積13,318平方m)、第一屋内運動場(S造、2階建、延床面積2,222平方m)、第二屋内運動場(S造、2階建、延床面積1,475平方m)、研修会館(RC造、2階建、延床面積1,026平方m)及び武道場・プール(RC造、2階建、延床面積921平方m)の大規模改修電気設備工事一式	7月

令和3年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1億円以上23億円未満):93件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	11	仙台市博物館大規模改修電気設備工事	電気設備工事	青葉区川内26番地	24ヶ月	博物館(SRC造、地上2階・地下1階建、延床面積10,833平方m)の大規模改修電気設備工事一式	7月
	12	仙台市立仙台商業高等学校校舎等大規模改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	泉区七北田字古内75	18ヶ月	仙台商業高等学校校舎(RC造、4階建、延床面積13,318平方m)、第一屋内運動場(S造、2階建、延床面積2,222平方m)、第二屋内運動場(S造、2階建、延床面積1,475平方m)、研修会館(RC造、2階建、延床面積1,026平方m)及び武道場・プール(RC造、2階建、延床面積921平方m)の大規模改修機械設備工事一式	7月
	13	荒浜地区雨水ポンプ施設整備工事その1	土木工事	若林区荒浜字一番山地内外	8ヶ月	内径700mm管布設工 L=196m, 排水ポンプピット N=1箇所, 排水ポンプ内径400mm N=1箇所	8月
	14	荒浜地区雨水ポンプ施設整備工事その2	土木工事	若林区荒浜字南官林地内外	8ヶ月	内径800mm管布設工 L=128m, 排水ポンプピット N=1箇所, 排水ポンプ内径500mm N=1箇所	8月
	15	仙台市沖野市民センター及び沖野児童館大規模改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	若林区沖野七丁目34番43号	9ヶ月	沖野市民センター(RC造、2階建、延床面積1405平方m)、沖野児童館(RC造、1階建、延床面積232平方m)の大規模改修工事(外壁・防水・内部(トイレ改修含む))一式	8月
	16	仙台市中央卸売市場青果棟及び水産棟仲卸売場床改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	若林区卸町四丁目3番地の1	5ヶ月	中央卸売市場青果棟売場の一部(改修床面積8,543平方m)及び水産棟の一部(改修床面積8,640平方m)の改修(床下に発泡ウレタン樹脂を注入し樹脂の膨張力で地盤を締め、床を押し上げる)に伴う工事一式	8月
	17	仙台市鶴ヶ谷温水プール大規模改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	宮城野区鶴ヶ谷八丁目19番地の1	9ヶ月	鶴ヶ谷温水プール(RC造、2階建、延床面積1,305.74平方m)の大規模改修工事(外壁・防水・内部(トイレ改修含む))・プール缶体一式	8月
	18	令和3年度仙台市高砂(西)市営住宅K-3棟外壁等改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	宮城野区福室六丁目19番3	5ヶ月	高砂西市営住宅K-3棟(RC造、地上4階、建築面積986.31平方m、延床面積3,045.30平方m)の外壁及び屋上防水等改修工事	8月
	19	仙台市太白消防署大規模改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	太白区山田北前町15-1	13ヶ月	太白消防署(RC造、4階建、延床面積2795平方m)の大規模改修工事(外壁・防水・内部(トイレ改修含む))一式	8月
	20	仙台市泉総合運動場屋外プール解体工事	家屋解体工事	泉区野村字新桂島前60番地	4ヶ月	仙台市泉総合運動場屋外プール(管理棟RC造・地上一階・延床面積387.82平方m、プール及びプールサイド等)解体工事	8月

令和3年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1億円以上23億円未満):93件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	21	仙台市鶴ヶ谷温水プール大規模改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	宮城野区鶴ヶ谷八丁目19番地の1	9ヶ月	鶴ヶ谷温水プール(RC造、2階建、延床面積1,305.74平方m)の大規模改修機械設備工事一式	8月
	22	仙台市太白消防署大規模改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	太白区山田北前町15-1	13ヶ月	太白消防署(RC造、4階建、延床面積2795平方m)の大規模改修に伴う機械設備工事一式	8月
	23	仙台市泉文化創造センター大規模改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	泉区泉中央二丁目18番地の1	18ヶ月	仙台市泉文化創造センター(SRC造、地上3階・地下2階、延床面積12949平方m)における大規模改修工事(外壁・防水・内部(トイレ改修含む)・大小ホール天井)一式	9月
	24	仙台市泉文化創造センター大規模改修電気設備工事	電気設備工事	泉区泉中央二丁目18番地の1	18ヶ月	仙台市泉文化創造センター(SRC造、地上3階・地下2階、延床面積12949平方m)における大規模改修電気設備工事一式	9月
	25	せんだいメディアテーク照明設備等改修工事	電気設備工事	青葉区春日町2-1	12ヶ月	せんだいメディアテークの照明設備及び舞台照明設備、直流電源設備、弱電設備の改修工事一式	9月
	26	仙台市泉文化創造センター大規模改修空気調和設備工事	給排水衛生冷暖房工事	泉区泉中央二丁目18番地の1	18ヶ月	仙台市泉文化創造センター(SRC造、地上3階・地下2階、延床面積12949平方m)における大規模改修空気調和設備工事(外壁・防水・内部(トイレ改修含む)・大小ホール天井)一式	9月
	27	仙台市泉文化創造センター大規模改修給排水衛生設備工事	給排水衛生冷暖房工事	泉区泉中央二丁目18番地の1	18ヶ月	仙台市泉文化創造センター(SRC造、地上3階・地下2階、延床面積12949平方m)における大規模改修給排水衛生設備工事(外壁・防水・内部(トイレ改修含む)・大小ホール天井)一式	9月
	28	仙台市泉文化創造センター大規模改修舞台機構設備工事	その他機械器具設置工事	泉区泉中央二丁目18番地の1	18ヶ月	仙台市泉文化創造センター(SRC造、地上3階・地下2階、延床面積12949平方m)における大規模改修(大小ホール)舞台機構設備工事一式	9月
	29	荒浜地区雨水樋管等整備工事	土木工事	若林区荒浜字南丁地内	6ヶ月	樋管設置:内径1,000mm 開削 N=1箇所	10月
	30	令和3年度仙台市高砂(西)市営住宅P-1棟外壁等改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	宮城野区福室六丁目19番12	8ヶ月	高砂西市営住宅P-1棟(RC造、地上10階、建築面積766.30平方m、延床面積6,024.77平方m)の外壁及び屋上防水等改修工事	10月

令和3年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1億円以上23億円未満):93件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	31	仙台市立七北田中学校校舎等改築電気設備工事	電気設備工事	泉区七北田字東裏100	15ヶ月	仙台市立七北田中学校の校舎等(校舎:6,740平方m)の改築電気設備工事一式	10月
	32	仙台市泉文化創造センター大規模改修舞台照明設備工事	電気設備工事	泉区泉中央二丁目18番地の1	18ヶ月	仙台市泉文化創造センター(SRC造、地上3階・地下2階、延床面積12949平方m)における大規模改修(大小ホール)舞台照明設備工事一式	10月
	33	仙台市泉文化創造センター大規模改修舞台音響設備工事	電気通信設備工事	泉区泉中央二丁目18番地の1	18ヶ月	仙台市泉文化創造センター(SRC造、地上3階・地下2階、延床面積12949平方m)における大規模改修(大小ホール)舞台音響設備工事一式	10月
	34	仙台市立七北田中学校校舎等改築機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	泉区七北田字東裏100	15ヶ月	仙台市立七北田中学校の校舎等(校舎:6,740平方m)の改築機械設備工事一式	10月
	35	せんだいメディアテーク空調設備改修工事	給排水衛生冷暖房工事	青葉区春日町2-1	16ヶ月	せんだいメディアテーク空調設備改修工事一式	10月
	36	令和3年度仙台市高砂(西)市営住宅P-2棟外壁等改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	宮城野区福室六丁目19番10	8ヶ月	高砂西市営住宅P-2棟(RC造、地上10階、建築面積855.31平方m、延床面積6,699.11平方m)の外壁及び屋上防水等改修工事	11月
建設局	37	(一)仙台館腰線太白大橋橋梁耐震補強及び補修工事(その6)	土木工事	太白区大野田字下古川地内	10ヶ月	鋼橋耐震補強及び補修 橋長L=625.8m 幅員W=22.8m 橋脚RC巻立N=1基 主桁部分塗替 排水管補修	7月
	38	(主)塩釜亘理線高砂橋橋梁耐震補強工事	土木工事	宮城野区蒲生字北上河原地内	9ヶ月	鋼橋耐震補強 橋長L=203.3m 幅員W=12.8m 橋脚RC巻立N=2基	7月
	39	(主)仙台塩釜線 高砂大橋(下)橋梁耐震補強工事	土木工事	宮城野区鶴巻一丁目地内	9ヶ月	PC橋耐震補強 橋長L=155.5m 幅員W=15.3m 橋脚RC巻立N=1基 橋脚PP工法巻立N=1基	7月
	40	西公園(プール跡地)基盤整備工事その2	土木工事	青葉区桜ヶ岡公園2地内	10ヶ月	施工面積A=3ha 土工、給排水設備、電気設備、園路広場整備	7月

令和3年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1億円以上23億円未満):93件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	41	高砂中央公園遊具設置工事1	土木工事	宮城野区中野四丁目	8ヶ月	遊具設置	7月
	42	準用河川赤坂川災害復旧工事	土木工事	青葉区芋沢字赤坂下地内	7ヶ月	施工延長L=220m ブロック積工A=1,200平方m 法面保護工 A=2,300平方m	7月
	43	木ノ下五丁目地区老朽管改築工事(更生工法)	土木工事	若林区木ノ下五丁目地内外	7ヶ月	内径380~600mm管改築工(更生)L=350m	7月
	44	上杉一丁目地区老朽管改築工事(更生工法)	土木工事	青葉区上杉一丁目地内	12ヶ月	内径250~300mm管改築工(更生)L=810m	7月
	45	第3南蒲生幹線切替工事4	土木工事	宮城野区蒲生字八郎兵谷地第二地内	6ヶ月	PCボックスカルバート設置(開削工法) H2. 2m×W2. 5m L=51m H2. 0m×W3. 0m L=3m	7月
	46	第3南蒲生幹線切替工事5	土木工事	宮城野区宮千代一丁目10-17地先	14ヶ月	内径1,350mm推進工(刃口式) L=20m 特殊人孔設置工 N=1箇所	7月
	47	(市)南宮北福室線(福室工区)道路改築工事(その3)	舗装工事	宮城野区福室六丁目	7ヶ月	施工延長L=300m 幅員W=18m 土工 掘削1,000立方m 地盤改良(セメント安定処理)2,700立方m 車道部舗装3,000平方m 歩道部舗装2,400平方m	7月
	48	仙山線愛子駅自由通路エレベーター建築工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	青葉区愛子中央一丁目地内	15ヶ月	S造2階建て駐輪場減築(A=107平方m)、S造2階建てEV建屋(A=19平方m)2棟	7月
	49	南蒲生浄化センターNo. 4・5汚泥脱水機速度制御装置外改築工事	電気設備工事	宮城野区蒲生字八郎兵工谷地第二	6ヶ月	インバータ盤2面更新及び補助継電器盤2面の主要機器交換一式	7月
	50	南蒲生浄化センター遠心脱水設備整備工事	水処理施設工事	宮城野区蒲生字八郎兵工谷地第二	7ヶ月	汚泥脱水設備の整備一式	7月

令和3年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1億円以上23億円未満):93件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	51	(一)今市福田線(高江工区)道路改築工事(その6)	土木工事	宮城野区岩切	17ヶ月	施工延長L=320m 幅員W=22m 補強土壁1,500平方m 舗装5,600平方m,側溝工500m	8月
	52	青葉山公園(公園センター地区)建築外構整備工事	土木工事	青葉区川内追廻地内	5ヶ月	施工面積A=1ha 植栽、給水設備、園路広場、修景施設	8月
	53	高砂中央公園多目的広場整備工事6	土木工事	宮城野区中野四丁目	10ヶ月	基盤整備	8月
	54	若林六丁目地区不明水対策工事(更生工法)	土木工事	若林区若林六丁目地内外	12ヶ月	内径150~250mm管改築工(更生)L=990m	8月
	55	二日町地区老朽管改築工事(更生工法)	土木工事	青葉区二日町地内	12ヶ月	内径150~400mm管改築工(更生)L=770m	8月
	56	苦竹幹線耐震化工事(更生工法)	土木工事	宮城野区平成二丁目地内	15ヶ月	内径450~900mm管改築工(更生)L=420m	8月
	57	河原町一丁目地区合流管耐震化工事(更生工法)	土木工事	若林区河原町一丁目地内外	9ヶ月	内径250~600mm管改築工(更生)L=560m	8月
	58	古城幹線耐震化工事1(更生工法)	土木工事	若林区南小泉三丁目地内外	11ヶ月	内径1,100~1,200mm管改築工(更生)L=480m	8月
	59	鹿野三丁目地区合流管耐震化工事1(更生工法)	土木工事	太白区鹿野三丁目地内外	11ヶ月	内径250~700mm管改築工(更生)L=450m,内径600mm管布設工L=15m	8月
	60	鹿野三丁目地区合流管耐震化工事2(更生工法)	土木工事	太白区長町七丁目地内	11ヶ月	内径250~800mm管改築工(更生)L=640m	8月

令和3年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1億円以上23億円未満):93件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	61	(一)仙台亙理自転車道線藤塚自転車橋橋梁撤去工事	土木工事	若林区藤塚字土手外地内	14ヶ月	橋梁撤去 橋長L=53.3m 幅員3.8m 橋台撤去N=2基 橋脚撤去N=3基 上部工撤去	9月
	62	(国)457号 新塩沢橋橋梁耐震補強及び補修工事	土木工事	青葉区芋沢字塩野沢西地内	16ヶ月	鋼橋耐震補強及び補修 橋長L=105.5m 幅員W=10.8m 支承交換 主桁再塗装L=105.2m	9月
	63	郡山折立線(大野田工区)橋梁撤去・橋梁下部工工事	土木工事	太白区大野田一丁目～長町南二丁目地内	20ヶ月	旧橋撤去工:橋面工撤去 L=20m, 主桁撤去 V=30m ³ , 橋台撤去 N=2基 橋梁下部工:逆T式橋台 N=2基	9月
	64	角五郎地区老朽管改築工事(更生工法)	土木工事	青葉区角五郎一丁目地内	18ヶ月	内径300~680mm管改築工(更生)L=950m	9月
	65	長町幹線耐震化工事3(更生工法)	土木工事	太白区長町六丁目地内外	10ヶ月	内径1,500mm管改築工(更生)L=380m	9月
	66	馬橋架替に伴う污水管布設替え工事	土木工事	泉区根白石古屋敷地内外	7ヶ月	内径100mm管布設工(圧送管)L=150m(うち橋梁添架区間L=50m), 内径250mm管布設工 L=80m	9月
	67	諏訪町ポンプ場電気設備工事	電気設備工事	太白区諏訪町地内	30ヶ月	污水ポンプ場の新設に伴う電気設備工事一式	9月
	68	諏訪町ポンプ場沈砂池設備工事	水処理施設工事	太白区諏訪町地内	30ヶ月	污水ポンプ場の新設に伴う沈砂池設備工事一式	9月
	69	諏訪町ポンプ場ポンプ設備工事	水処理施設工事	太白区諏訪町地内	30ヶ月	污水ポンプ場の新設に伴うポンプ設備工事一式	9月
	70	市有通路瓦山橋橋梁耐震補強及び補修工事	土木工事	青葉区台原二丁目地内	6ヶ月	PC橋耐震補強及び補修 橋長L=42.4m 幅員W=9.0m 橋脚PP工法巻立N=1基 橋面防水A=400平方m	10月

令和3年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1億円以上23億円未満):93件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	71	市有通路一本杉橋橋梁耐震補強及び補修工事	土木工事	青葉区台原二丁目地内	6ヶ月	PC橋耐震補強及び補修 橋長L=33.5m 幅員W=9.0m 橋脚RC巻立N=1基 橋面防水A=300平方m	10月
	72	上飯田一丁目地区不明水対策工事(更生工法)	土木工事	若林区上飯田一丁目地内外	10ヶ月	内径150~300mm管改築工(更生)L=790m	10月
	73	南鍛冶町地区老朽管改築工事(更生工法)	土木工事	若林区南鍛冶町地内外	9ヶ月	内径300~680mm管改築工(更生)L=530m	10月
	74	鶴ヶ谷七丁目地区污水管改築工事	土木工事	宮城野区鶴ヶ谷七丁目地内	12ヶ月	内径250mm管改築工(開削)L=700m	10月
	75	(市)大倉中線大倉大橋橋梁補修工事(その2)	土木工事	青葉区大倉字栗生地内	15ヶ月	鋼橋補修 橋長L=305.5m 幅員W=3.9m 桁下補修L=80.2m	11月
	76	宮沢根白石線(南鍛冶町工区)連坊小路交差点改良工事	土木工事	若林区連坊小路~連坊一丁目地内	7ヶ月	施工延長L=463m、排水構造物L=150m、車道舗装工A=5,000平方m、歩道舗装工A=900平方m	11月
	77	泉第一の1処理分区(市名坂字本屋敷地区)枝線工事	土木工事	泉区市名坂字本屋敷地内外	10ヶ月	内径200mm管布設工(水管橋)L=30m、内径200mm管布設工L=110m	11月
	78	梅田町地区伏越管改築工事	土木工事	青葉区梅田町地内	16ヶ月	内径1,000mm管推進工L=65m、内径300mm管布設工L=45m、特殊マンホール設置工N=2箇所	11月
	79	(主)仙台北環状線新生瀬橋橋梁補修工事(その2)	土木工事	青葉区郷六字龍沢地内	11ヶ月	鋼橋補修 橋長L=205.6m 幅員W=21.8m 主桁再塗装桁間L=35.7m 断面修復	12月
	80	(市)北山実沢(その3)線新早坂下橋橋梁耐震補強及び補修工事	土木工事	泉区実沢字早坂下地内	11ヶ月	鋼橋耐震補強及び補修 橋長L=125.0m 幅員W=16.8m 水平力分担構造 桁下補修L=72.7m	12月

令和3年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1億円以上23億円未満):93件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	81	西原雨水ポンプ場増設棟建設工事(土木)	土木工事	宮城野区港一丁目	40ヶ月	B棟増設(本体作業土工, 本体仮設工, 本体築造工(流入接続渠・流出接続渠・吐出槽)付帯工一式)	12月
	82	宮沢根白石線(舟丁工区)舟丁西交差点新設工事	舗装工事	若林区舟丁地内	5ヶ月	施工延長L=479m、車道幅員W=14.5m、切削オーバーレイ(排水性)A=7,000平方m、標識移設N=2基	12月
	83	(一)今市福田線(高江工区)道路改築工事(その7)	土木工事	宮城野区岩切	18ヶ月	施工延長L=360m 幅員W=22m 固結工2,300立方m、路床改良2,400平方m、舗装7,500平方m、側溝工900m	1月
教育局	84	令和3年度仙台市立八乙女中学校校庭整備工事	土木工事	泉区旭丘堤二丁目1-1	5ヶ月	経年劣化した校庭の整備工事	8月
青葉区	85	仙台駅西口ペDESTリアンデッキ補修工事	鋼橋上部工事	青葉区中央一丁目地内外	9ヶ月	ペDESTリアンデッキ補修(7工区) 上部工補修工(素地調整～上塗り塗装), 橋脚補修工, 外壁補修工, EXPJ補修工 外	9月
青葉区宮城総合支所	86	(市)高畑定義線(高畑工区)棧道橋設置工事(その5)	土木工事	青葉区大倉字高畑 地内	16ヶ月	棧道橋設置工 1工区 L=86m 格点桁製作69t	7月
	87	(市)高畑定義線(高畑工区)棧道橋設置工事(その6)	土木工事	青葉区大倉字高畑 地内	16ヶ月	棧道橋設置工 2工区 L=40m 格点桁製作36t 床版工一式	7月
	88	(主)定義仙台線(夜盗沢その2～5工区)道路防災工事	法面処理工事	青葉区大倉字夜盗沢	5ヶ月	施工延長L=255m 吹付法砕工 補強土壁工 覆式落石防護網工	8月
宮城野区	89	(市)元寺小路福室(その1)線舗装改修工事	舗装工事	宮城野区南目館地内	5ヶ月	施工延長L=350m 幅員W=26m、路面切削、路上路盤再生、舗装、区画線工等	7月
若林区	90	(市)長喜城霞目線外2線歩道整備工事	土木工事	若林区長喜城字宮前地内外	7ヶ月	施工延長L=900m、幅員11m、自由勾配側溝、車道舗装、歩道舗装	7月

令和3年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1億円以上23億円未満):93件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期 (期間)	工事の概要	発注予定月
若林区	91	(市)霞目飛行場北線道路整備工事	土木工事	若林区霞目一丁目地内	6ヶ月	施工延長L=250m、幅員W=12m、プレキャストボックスカルバート(開削)H1.2m×W1.8mL=250m	7月
泉区	92	(市)東原尻玉幹線(古屋敷橋)旧橋撤去工事3	土木工事	泉区野村字前河原地内	6ヶ月	橋台撤去工N=1基、ブロック式護岸工V=210平方m	7月
	93	(市)泉中央歩行者専用道路1号線外1線泉中央駅 ペDESTリアンデッキ補修工事	鋼橋上部工事	泉区泉中央1丁目地内	6ヶ月	高架歩道橋補修 L=261.5m W=5.5~20.0m	7月