〔様式第 13 号〕

質　疑　応　答　書

工事件名　　（市）鍋沼線外１線（２工区）道路改良工事

整理番号	２３４２１００３７

	質　問　事　項	回　答
1	土質試験費について、室内 CBR 試験は「締め固めた土」と「乱さない試料」のどちらでしょうか。	採取及び試験については、どちらも「締め固めた土」で設計しています。
2	№22+8.97～№26+3.8 間について、計画平面図（2/2）を見ると南側だけが赤色となっています。北側については現時点で用地買収が完了していないということでしょうか。	当該区間の北側が着色されていないことについては、用地買収協議は成立しているものの、現時点で水路を移設することが出来ないことから、車道部のみ改良を行う計画としています。 同様の理由で、№24+10～№26+10 間を計画から除外しています。 水路の仮移設の可否等については、受注後に協議・変更対応する予定です。

注１　この質疑応答書は，設計図書等に対して質問がある場合（見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。会社名を記入する必要はありません。